



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Rua Pirajá			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 09-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Rua Pirajá	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 26,39%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação Asfáltica Rua Pirajá									117.429,21	
1.			SERVIÇOS GERAIS					-	117.429,21	
1.1.			Serviços Preliminares					-	2.766,70	
1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	316,80	2,53	BDI 1	3,20	1.013,76	RA
1.1.2.	Composição	6	LIMPEZA/LAVAGEM DE PISTA COM JATO DE ÁGUA	M²	1.055,99	1,31	BDI 1	1,66	1.752,94	RA
1.2.			Drenagem					-	6.514,28	
1.2.1.	Composição	01	SARJETA DE CONCRETO	M	162,37	31,74	BDI 1	40,12	6.514,28	RA
1.3.			Pavimentação					-	104.371,61	
1.3.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.055,99	2,44	BDI 1	3,08	3.252,45	RA
1.3.2.	Composição	2	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, BINDER, e:3,0CM	M3	31,68	1.142,28	BDI 1	1.443,73	45.737,37	RA
1.3.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	193,25	0,69	BDI 1	0,87	168,13	RA
1.3.4.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.055,99	2,44	BDI 1	3,08	3.252,45	RA
1.3.5.	Composição	3	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO, e:3,0CM	M³	31,68	1.274,78	BDI 1	1.611,19	51.042,50	RA
1.3.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.055,99	0,69	BDI 1	0,87	918,71	RA
1.4.			Sinalização					-	3.776,62	
1.4.1.	Composição	5	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	4,00	321,30	BDI 1	406,09	1.624,36	RA
1.4.2.	Composição	7	PLACA ESMALTADA PARE , COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	UNID	1,00	436,65	BDI 1	551,88	551,88	RA
1.4.3.	SINAPI	102520	PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. AF_05/2021	M2	20,40	62,07	BDI 1	78,45	1.600,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação Asfáltica Rua Pirajá			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 09-21 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação Asfáltica Rua Pirajá	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Tenente Portela - RS	<b>BDI 1</b> 26,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica Rua Pirajá									117.429,21

Tenente Portela - RS

**Local**

sexta-feira, 5 de novembro de 2021

**Data**

Responsável Técnico

**Nome:** Eliandro Tiecker

**CREA/CAU:** RS 180283

**ART/RRT:** 11403339

RECURSO  
←