PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	11,00	MTS	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 - Especificação: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	37,30		0,0000	33,30	366,30
2	30,25	M2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 - Especificação: REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	2,02		0,0000	1,81	54,75
3	2,41	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	84,59		0,0000	76,10	183,40
4	0,19	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 - Especificação: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	128,70		0,0000	115,20	21,89
5	0,49	M3	VIGA BALDRAME 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM - Especificação: VIGA BALDRAME 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM	3.048,03		0,0000	2.743,00	1.344,07
6	8,00	UN	SAPATA ISOLADA 80X60CMX35 ARMAÇÃO MALHA D:8MM 10X10CM DOBRA 29CM - Especificação: SAPATA ISOLADA 80X60CMX35 ARMAÇÃO MALHA D:8MM 10X10CM DOBRA 29CM	410,63		0,0000	369,00	2.952,00
7	0,72	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 - Especificação: REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	51,29		0,0000	46,16	33,24

01324865/0001-70

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
8	8,48	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - Especificação: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	54,39		0,0000	48,95	415,10
9	0,49	M3	VIGA AÉREA 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM - Especificação: VIGA AÉREA 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM	2.986,56		0,0000	2.687,00	1.316,63
10	1,01	M3	PILAR 15X30CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM - Especificação: PILAR 15X30CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM	3.324,26		0,0000	2.991,00	3.020,91
11	9,48	M2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO A VISTA, 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), COM JUNTAS LIMPAS, (AFUNDADAS 1CM) - Especificação: ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO A VISTA, 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), COM JUNTAS LIMPAS, (AFUNDADAS 1CM)	169,60		0,0000	152,00	1.440,96
12	30,59	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 - Especificação: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	4,39		0,0000	3,99	122,05

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LO
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
13	30,59	M2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 - Especificação: EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	37,06		0,0000	33,35	1.020,18
14	30,59	M2	"APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA." - Especificação: "APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA."	19,84		0,0000	17,85	546,03
15	11,23	M2	BANCADA EM GRANITO, CORTE 45° - Especificação: BANCADA EM GRANITO, CORTE 45°	734,35		0,0000	660,00	7.411,80
16	0,84	M3	BANCADA DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, ARMAÇÃO 6X D:8MM, ESTRIBO 5MM C/ 12CM, FORMA CIRCULAR - Especificação: BANCADA DE CONCRETO, ESPESSURA 10CM, ARMAÇÃO 6X D:8MM, ESTRIBO 5MM C/ 12CM, FORMA CIRCULAR	4.244,57		0,0000	3.819,00	3.207,96
17	0,72	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017.. - Especificação: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017..	128,70		0,0000	115,00	82,80

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98480-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
18	14,48	M2	PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM - Especificação: PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM	117,63		0,0000	105,00	1.520,40
19	40,63	M2	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, FIXADO SOBRE CAIBROS - Especificação: FORRO EM MADEIRA CEDRINHO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, FIXADO SOBRE CAIBROS	169,80		0,0000	152,00	6.175,76
20	21,44	MTS	TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, CEDRINHO, 1A QUALIDADE, 2,5X25CM, PARA BEIRAL (ABA) - Especificação: TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, CEDRINHO, 1A QUALIDADE, 2,5X25CM, PARA BEIRAL (ABA)	42,00		0,0000	37,80	810,43
21	1,00	UN	ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA, VIGAS PRINCIPAIS, SECUNDÁRIAS, TERÇAS CONFORME PROJETO, COM PINTURA ZARCÃO + ESMALTE SINTÉTICO - Especificação: ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA, VIGAS PRINCIPAIS, SECUNDÁRIAS, TERÇAS CONFORME PROJETO, COM PINTURA ZARCÃO + ESMALTE SINTÉTICO	18.259,65		0,0000	16.433,00	16.433,00
22	40,63	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ESMALTADA DE ENCAIXE, TIPO ITALIANA, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. - Especificação: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ESMALTADA DE ENCAIXE, TIPO ITALIANA, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	74,66		0,0000	66,60	2.705,96

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
23	22,40	MTS	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PASSARINHEIRA PARA TELHA CERAMICA - Especificação: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PASSARINHEIRA PARA TELHA CERAMICA	9,29		0,0000	8,36	187,26
24	28,00	MTS	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Especificação: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	38,38		0,0000	34,54	967,12
25	22,40	MTS	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Especificação: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	100,23		0,0000	90,00	2.016,00
26	29,35	MTS	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 - Especificação: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	66,03		0,0000	60,00	1.761,00
27	3,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	25,06		0,0000	24,00	72,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
28	2,00	UN	CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS - Especificação: CURVA DE PVC, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	40,08		0,0000	36,00	72,00
29	1,00	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 - Especificação: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	213,95		0,0000	191,00	191,00
30	2,05	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021.. - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021..	84,59		0,0000	78,00	159,90
31	1,82	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - Especificação: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	34,82		0,0000	31,32	57,00
32	0,11	M3	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM MARTELETE - Especificação: DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO, COM MARTELETE	138,69		0,0000	125,00	13,75
33	1,80	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 - Especificação: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	113,21		0,0000	100,00	180,00

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LO
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

18

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
34	1,80	M2	"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO." - Especificação: "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO."	61,29		0,0000	55,00	99,00
35	31,20	MTS	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE PLÁSTICA ELO GRANDE, FICA NA SAÍDA DA CALHA E DENTRO DO VASO DE CONCRETO - Especificação: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRENTE PLÁSTICA ELO GRANDE, FICA NA SAÍDA DA CALHA E DENTRO DO VASO DE CONCRETO	6,95		0,0000	6,25	195,00
36	49,40	MTS	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	10,57		0,0000	9,51	469,79
37	7,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	5,94		0,0000	5,31	37,17

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
38	1,00	UN	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	15,28		0,0000	14,00	14,00
39	9,00	UN	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	4,98		0,0000	4,80	43,20
40	1,00	UN	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Especificação: TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	55,46		0,0000	53,00	53,00
41	0,31	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021... - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021...	84,59		0,0000	78,00	24,18
42	0,31	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016.. - Especificação: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016..	34,82		0,0000	30,00	9,30
43	3,00	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Especificação: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	78,63		0,0000	74,00	222,00

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
44	1,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN - Especificação: QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN	53,27		0,0000	48,00	48,00
45	4,00	UN	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) - Especificação: LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	12,45		0,0000	11,00	44,00
46	4,00	UN	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 - Especificação: LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	21,40		0,0000	19,00	76,00
47	20,00	MTS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Especificação: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	10,62		0,0000	10,00	200,00
48	15,30	MTS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Especificação: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	12,40		0,0000	11,00	168,30

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
49	83,20	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Especificação: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	3,45		0,0000	3,10	257,92
50	56,40	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Especificação: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	8,46		0,0000	7,61	429,20
51	12,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO - Especificação: CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	3,72		0,0000	3,34	40,08
52	1,00	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 - Especificação: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	72,59		0,0000	65,33	65,33
53	1,00	UN	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE5/8, CONDUTOR DE 10 A 50 MM2 - Especificação: GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE5/8, CONDUTOR DE 10 A 50 MM2	10,77		0,0000	10,00	10,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LO
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
54	1,00	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017.. - Especificação: HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017..	126,04		0,0000	115,00	115,00
55	2,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	69,48		0,0000	64,00	128,00
56	1,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	70,72		0,0000	63,00	63,00
57	8,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA EM FERRO FUNDIDO, COM BRAÇO, VIDRO E LAMPADA LUZ QUENTE - Especificação: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA EM FERRO FUNDIDO, COM BRAÇO, VIDRO E LAMPADA LUZ QUENTE	388,28		0,0000	349,20	2.793,60
58	60,24	MTS	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 10 MM2 - Especificação: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 10 MM2	29,54		0,0000	26,58	1.601,18
59	60,24	MTS	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS - Especificação: ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS	3,85		0,0000	3,46	208,43

01324865/0001

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LO
EST. CAIÇARA, S/
INTERIOR - CEP 98400-00
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AL DE TENENTE PORTELA

Telefone: 55 3551-3400

ente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo:	68/2022
Processo Licitatório:	68/2022
Data do Processo:	07/06/2022

ME
Bairro: SAO CAETANO
EST. UF: RS CEP: 98400-000
-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

id.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	84,59		0,0000	78,00	176,28
4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 - Especificação: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	34,82		0,0000	30,00	67,80
	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 - Especificação: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	2,82		0,0000	2,75	138,98
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2014 - Especificação: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2014	25,80		0,0000	22,50	693,68
	PINTURA COM VERNIZ ACRÍCILO INCOLOR EM ALVENARIA, 3 DEMÃOS - Especificação: PINTURA COM VERNIZ ACRÍCILO INCOLOR EM ALVENARIA, 3 DEMÃOS	40,46		0,0000	36,00	709,92
	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 - Especificação: LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	2,21		0,0000	2,15	97,48
	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021 - Especificação: PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	30,51		0,0000	27,00	1.224,18
	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 - Especificação: PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	68,69		0,0000	64,00	926,72

01324865/0001-76

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
68	36,42	M2	PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM... - Especificação: PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM...	117,63		0,0000	105,30	3.835,03
69	14,19	MTS	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018... - Especificação: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018...	53,29		0,0000	47,70	676,86
70	36,42	M2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018.. - Especificação: REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018..	2,02		0,0000	2,00	72,84
71	1,82	M2	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017..... - Especificação: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017.....	128,70		0,0000	120,00	218,40
72	36,42	MTS	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 - Especificação: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	24,46		0,0000	22,00	801,24

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WEST...

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
73	87,80	M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 - Especificação: LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1,98		0,0000	1,90	166,82
74	87,80	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021... - Especificação: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021...	24,46		0,0000	22,00	1.931,60
75	86,18	M2	PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 5CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM, COM LONA PLASTICA - Especificação: PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 5CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM, COM LONA PLASTICA	105,03		0,0000	94,52	8.145,73
76	5,09	M2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 - Especificação: FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	69,68		0,0000	62,00	315,58
77	11,00	M2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018.... - Especificação: LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018....	53,29		0,0000	48,00	528,00

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
78	30,00	M2	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018.... - Especificação: REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018....	2,02		0,0000	2,00	60,00
79	6,79	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021..... - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021.....	84,59		0,0000	78,00	529,62
80	1,06	M3	VIGA BALDRAME 15X30CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM - Especificação: VIGA BALDRAME 15X30CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM	3.138,43		0,0000	2.824,00	2.993,44
81	5,22	M3	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 - Especificação: CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	582,27		0,0000	523,00	2.730,06
82	2,11	M3	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017.. - Especificação: REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017..	51,29		0,0000	46,00	97,06
83	12,96	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018.. - Especificação: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018..	54,39		0,0000	50,00	648,00
84	0,67	M3	VIGA AÉREA 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM.. - Especificação: VIGA AÉREA 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM..	2.986,56		0,0000	2.687,00	1.800,29

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
85	0,56	M3	PILAR 15X30CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM.. - Especificação: PILAR 15X30CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM..	3.324,26		0,0000	2.991,00	1.674,96
86	0,36	M3	VIGA AÉREA 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM - Especificação: VIGA AÉREA 15X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 12,50MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM	3.408,33		0,0000	3.067,00	1.104,12
87	0,16	M3	PILAR 15X25CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM - Especificação: PILAR 15X25CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/12CM	4.210,54		0,0000	3.789,00	606,24
88	50,32	M2	ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO A VISTA, 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), COM JUNTAS LIMPAS, (AFUNDADAS 1CM).. - Especificação: ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO A VISTA, 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 10CM), COM JUNTAS LIMPAS, (AFUNDADAS 1CM)..	169,60		0,0000	152,00	7.648,64
89	66,76	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014... - Especificação: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014...	4,39		0,0000	4,20	280,39

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LO
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
90	26,26	M2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 - Especificação: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	37,06		0,0000	35,00	919,10
91	26,26	M2	"APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA."... - Especificação: "APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA."...	19,84		0,0000	17,00	446,42
92	11,64	M2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 - Especificação: ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X40X40CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	253,77		0,0000	230,00	2.677,20
93	6,75	MTS	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - Especificação: CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	53,94		0,0000	50,00	337,50

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
94	40,50	M2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 - Especificação: EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	44,82		0,0000	40,00	1.620,00
95	40,50	M2	"REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLÍDO DE DIMENSÕES 35X70CM, RETIFICADO, COM JUNTAS DE 2MM REJUNTADAS, ASSENTADO COM CUNHA" - Especificação: "REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO POLÍDO DE DIMENSÕES 35X70CM, RETIFICADO, COM JUNTAS DE 2MM REJUNTADAS, ASSENTADO COM CUNHA"	80,79		0,0000	72,90	2.952,45
96	9,48	MTS	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 - Especificação: CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	88,33		0,0000	80,00	758,40
97	0,87	M3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017! - Especificação: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017!	128,70		0,0000	115,00	100,05

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
98	21,11	M2	PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM! - Especificação: PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK 20MPA, ESPESSURA 7CM, JUNTAS SERRADAS, POLIDO MECANICAMENTE, ARMADO COM TELA SOLDADA, D:5MM MALHA 15X15CM!	117,63		0,0000	105,00	2.216,55
99	1,44	M2	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Especificação: JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	929,86		0,0000	836,00	1.203,84
100	3,78	M2	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 - Especificação: PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	1.193,61		0,0000	1.073,00	4.055,94
101	5,04	M2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 - Especificação: PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	688,07		0,0000	619,00	3.119,76
102	2,40	M2	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 - Especificação: PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	122,33		0,0000	109,00	261,60

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
103	25,56	MTS	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 - Especificação: (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	51,05		0,0000	46,00	1.175,76
104	2,00	UN	TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Especificação: TORNEIRA CROMADA 1/2? OU 3/4? PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	93,49		0,0000	85,00	170,00
105	3,00	UN	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 - Especificação: REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	136,74		0,0000	122,00	366,00
106	2,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014.. - Especificação: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014..	25,06		0,0000	23,00	46,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
107	6,00	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	24,97		0,0000	21,00	126,00
108	10,30	MTS	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	35,22		0,0000	33,00	339,90
109	2,00	UN	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL - Especificação: JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	25,75		0,0000	22,50	45,00
110	0,58	MTS	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	18,16		0,0000	17,00	9,86

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
111	2,00	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 - Especificação: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	10,12		0,0000	9,20	18,40
112	12,34	MTS	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - Especificação: TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	23,15		0,0000	21,50	265,31
113	2,00	UN	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - Especificação: JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	9,01		0,0000	9,00	18,00
114	8,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 - Especificação: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	13,14		0,0000	12,00	96,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
115	2,00	UN	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) - Especificação: CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	63,11		0,0000	60,00	120,00
116	1,00	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 - Especificação: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	218,48		0,0000	199,00	199,00
117	1,00	UN	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229) - Especificação: FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)	1.621,04		0,0000	1.458,00	1.458,00
118	1,00	UN	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), ENVOLTO COM MANTA GEOTEXTIL E CAMADA DE BRITA. AF_12/2020 - Especificação: SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES), ENVOLTO COM MANTA GEOTEXTIL E CAMADA DE BRITA. AF_12/2020	3.540,84		0,0000	3.186,00	3.186,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
119	2,00	UN	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Especificação: VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	881,17		0,0000	792,00	1.584,00
120	2,00	UN	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 - Especificação: ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	59,09		0,0000	54,00	108,00
121	2,00	UN	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - Especificação: PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	53,92		0,0000	50,00	100,00
122	2,00	UN	"FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE MÃOS, EM AÇO INOX 304 ESCOVADO, QUENTE FRIO, COM ACIONADOR AUTOMÁTICO POR MOVIMENTO, 220V, 1250W QUENTE E 500W FRIO, FLUXO DE AR NO MÍNIMO 140M³/H COM MOTOR DE 25.000RPM E NÍVEL SONORO DE MÁXIMO 70DB" - Especificação: "FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SECADOR DE MÃOS, EM AÇO INOX 304 ESCOVADO, QUENTE FRIO, COM ACIONADOR AUTOMÁTICO POR MOVIMENTO, 220V, 1250W QUENTE E 500W FRIO, FLUXO DE AR NO MÍNIMO 140M³/H COM MOTOR DE 25.000RPM E NÍVEL SONORO DE MÁXIMO 70DB"	1.583,48		0,0000	1.424,00	2.848,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
123	4,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 - Especificação: BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	467,77		0,0000	420,00	1.680,00
124	0,60	M2	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM - Especificação: ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	434,77		0,0000	400,00	240,00
125	2,00	UN	BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, CORTE 45°, SAIA 20CM, SIFÃO EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50CM, AÉREA FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA - Especificação: BANCADA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, CORTE 45°, SAIA 20CM, SIFÃO EM METAL CROMADO, TORNEIRA CROMADA DE MESA COM BICA ALTA, COM CUBA DE EMBUTIR OVAL 35X50CM, AÉREA FIXADA COM MÃO FRANCESA METÁLICA	1.327,46		0,0000	1.194,00	2.388,00
126	38,13	M2	FORRO EM MADEIRA CEDRINHO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, FIXADO SOBRE CAIBROS.... - Especificação: FORRO EM MADEIRA CEDRINHO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, FIXADO SOBRE CAIBROS....	169,80		0,0000	152,00	5.795,76
127	25,86	MTS	TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, CEDRINHO, 1A QUALIDADE, 2,5X15CM, PARA BEIRAL (ABA) - Especificação: TABEIRA DE MADEIRA DE LEI, CEDRINHO, 1A QUALIDADE, 2,5X15CM, PARA BEIRAL (ABA)	31,91		0,0000	28,00	724,08

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 **- Tenente Portela**

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
128	33,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIBRO/PONTALETE ONDULADO PARA BEIRAL, EM MADEIRA APARELHADA TIPO CEDRINHO - Especificação: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIBRO/PONTALETE ONDULADO PARA BEIRAL, EM MADEIRA APARELHADA TIPO CEDRINHO	41,91		0,0000	38,00	1.254,00
129	7,00	UN	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 - Especificação: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	1.097,20		0,0000	987,00	6.909,00
130	41,72	M2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 - Especificação: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	34,53		0,0000	3,05	127,25
131	41,72	M2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ESMALTADA DE ENCAIXE, TIPO ITALIANA, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL! - Especificação: TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA ESMALTADA DE ENCAIXE, TIPO ITALIANA, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL!	74,66		0,0000	66,60	2.778,55

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
132	6,75	MTS	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019! - Especificação: CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019!	38,38		0,0000	35,00	236,25
133	13,50	MTS	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PASSARINHEIRA PARA TELHA CERAMICA.. - Especificação: FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PASSARINHEIRA PARA TELHA CERAMICA..	9,29		0,0000	9,00	121,50
134	13,50	MTS	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019! - Especificação: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019!	100,23		0,0000	90,00	1.215,00
135	48,64	MTS	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014.. - Especificação: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014..	66,03		0,0000	60,00	2.918,40
136	2,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014! - Especificação: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014!	25,06		0,0000	23,00	46,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
137	1,00	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020! - Especificação: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020!	213,95		0,0000	195,00	195,00
138	2,19	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021! - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021!	84,59		0,0000	80,00	175,20
139	2,19	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016! - Especificação: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016!	34,82		0,0000	31,00	67,89
140	1,51	M3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Especificação: DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	138,69		0,0000	125,00	188,75
141	1,51	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016! - Especificação: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016!	113,21		0,0000	103,00	155,53

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
142	1,51	M2	"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO."! - Especificação: "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO."!	61,29		0,0000	58,00	87,58
143	25,76	MTS	CORRENTE PLASTICA - Especificação: CORRENTE PLASTICA	6,95		0,0000	6,80	175,17
144	2,00	UN	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Especificação: TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	31,42		0,0000	28,00	56,00
145	1,00	UN	QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN - Especificação: QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	177,06		0,0000	160,00	160,00
146	4,00	UN	LUMINARIA DE TETO TIPO PLAFON DE LED, POTENCIA 25W, DE SOBREPOR, 30x30CM. - Especificação: LUMINARIA DE TETO TIPO PLAFON DE LED, POTENCIA 25W, DE SOBREPOR, 30x30CM.	42,40		0,0000	40,00	160,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
147	14,80	MTS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015! - Especificação: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015!	10,62		0,0000	10,00	148,00
148	12,14	MTS	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015! - Especificação: ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015!	12,40		0,0000	11,00	133,54
149	46,29	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015.. - Especificação: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015..	3,45		0,0000	3,40	157,39
150	47,94	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Especificação: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	5,11		0,0000	3,60	172,58
151	9,00	UN	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO! - Especificação: CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO!	3,72		0,0000	3,60	32,40

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
152	1,00	UN	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020..... - Especificação: CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020.....	72,59		0,0000	68,00	68,00
153	1,00	UN	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2 - Especificação: GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	10,77		0,0000	10,00	10,00
154	1,00	UN	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017! - Especificação: HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017!	126,04		0,0000	115,00	115,00
155	1,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020! - Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020!	69,48		0,0000	64,00	64,00
156	1,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020! - Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020!	70,72		0,0000	63,00	63,00
157	1,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	73,33		0,0000	68,00	68,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: VANIZ J.G.LO-ME
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
158	2,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA EM FERRO FUNDIDO, COM BRAÇO, VIDRO E LAMPADA LUZ QUENTE ! - Especificação: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARANDELA EM FERRO FUNDIDO, COM BRAÇO, VIDRO E LAMPADA LUZ QUENTE !	388,28		0,0000	349,00	698,00
159	3,00	UN	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015! - Especificação: INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015!	52,40		0,0000	50,00	150,00
160	1,35	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021!! - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021!!	84,59		0,0000	78,00	105,30
161	1,35	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016!! - Especificação: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016!!	34,82		0,0000	31,00	41,85
162	23,63	MTS	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS! - Especificação: ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS!	3,85		0,0000	3,20	75,62
163	47,26	MTS	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015! - Especificação: CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015!	3,45		0,0000	3,30	155,96

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
164	1,00	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 - Especificação: RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	68,17		0,0000	64,00	64,00
165	1,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020!! - Especificação: DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020!!	69,48		0,0000	64,00	64,00
166	2,00	UN	LUMINARIA DE LED REFLETOR RETANGULAR, BIVOLT, 100W, LUZ BRANCO FRIO, 100W, DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20CM. - Especificação: LUMINARIA DE LED REFLETOR RETANGULAR, BIVOLT, 100W, LUZ BRANCO FRIO, 100W, DIMENSÕES MÍNIMAS 20X20CM.	61,69		0,0000	57,00	114,00
167	0,02	M3	BASE EM CONCRETO 20X20X20CM PARA REFLETOR DE LED - Especificação: BASE EM CONCRETO 20X20X20CM PARA REFLETOR DE LED	456,14		0,0000	410,00	8,20
168	19,98	MTS	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS!! - Especificação: ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 20 MM, PARA LAJES E PISOS!!	3,85		0,0000	3,60	71,93
169	0,71	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021!!! - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021!!!	84,59		0,0000	78,00	55,38

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
170	0,71	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016!!! - Especificação: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016!!!	34,82		0,0000	32,00	22,72
171	19,98	MTS	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 10 MM2!! - Especificação: CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 2 CONDUTORES DE 10 MM2!!	29,54		0,0000	25,00	499,50
172	49,54	M2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014! - Especificação: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014!	2,82		0,0000	2,80	138,71
173	49,54	M2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2014! - Especificação: APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2014!	25,80		0,0000	24,00	1.188,96
174	47,39	M2	PINTURA COM VERNIZ ACRÍCILO INCOLOR EM ALVENARIA, 3 DEMÃOS! - Especificação: PINTURA COM VERNIZ ACRÍCILO INCOLOR EM ALVENARIA, 3 DEMÃOS!	40,46		0,0000	36,00	1.706,04
175	38,13	M2	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021! - Especificação: LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021!	2,21		0,0000	2,20	83,89
176	38,13	M2	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021! - Especificação: PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021!	30,51		0,0000	30,40	1.159,15

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
177	42,41	MTS	CALHA/RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - Especificação: CALHA/RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	137,37		0,0000	123,00	5.216,43
178	155,21	MTS	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014... - Especificação: TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014...	66,03		0,0000	59,00	9.157,39
179	18,00	UN	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014!! - Especificação: JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014!!	25,06		0,0000	23,00	414,00
180	2,00	UN	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020!! - Especificação: CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020!!	213,95		0,0000	189,00	378,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
181	4,16	M3	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021!!!! - Especificação: ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021!!!!	84,59		0,0000	78,00	324,48
182	0,53	M3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016.... - Especificação: REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016....	34,82		0,0000	32,00	16,96
183	0,15	M3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017.. - Especificação: DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017..	138,69		0,0000	130,00	19,50
184	1,51	M2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016.. - Especificação: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016..	113,21		0,0000	102,00	154,02
185	1,51	M2	"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO."... - Especificação: "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO."...	61,29		0,0000	54,00	81,54

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
186	1,00	M2	CONJUNTO DE GUARDA-CORPOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTESE, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM TUBOS DE 1.1/2? (40MM) PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR VERMELHA?, GRADIL FORMADO POR TELA DE AÇO ONDULADA 5X5CM, FIO 2,77MM PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR VERMELHA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P - Especificação: CONJUNTO DE GUARDA-CORPOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1,30M DE ALTURA, MONTANTESE, TRAVESSA SUPERIOR E INFERIOR EM TUBOS DE 1.1/2? (40MM) PINTADOS COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR VERMELHA?, GRADIL FORMADO POR TELA DE AÇO ONDULADA 5X5CM, FIO 2,77MM PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE COR VERMELHA, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	19.966,14		0,0000	17.996,00	17.996,00
187	254,27	CJ	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014.. - Especificação: APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014..	2,82		0,0000	2,80	711,96
188	2.636,03	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM (ESPECIAL PARA PISOS), 3 DEMÃOS, + 1 DEMÃO DE RESÍNA SINTÉTICA, APLICAÇÃO MANUAL.. - Especificação: PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM (ESPECIAL PARA PISOS), 3 DEMÃOS, + 1 DEMÃO DE RESÍNA SINTÉTICA, APLICAÇÃO MANUAL..	23,53		0,0000	21,00	55.356,63
189	477,44	M2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 - Especificação: EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	86,30		0,0000	80,00	38.195,20

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LO
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
190	36,71	MTS	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, ACABAMENTO NATADO, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 - Especificação: GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, ACABAMENTO NATADO, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	40,04		0,0000	36,00	1.321,56
191	97,77	MTS	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, ACABAMENTO NATADO, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 - Especificação: GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, ACABAMENTO NATADO, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	36,31		0,0000	32,00	3.128,64
192	6,96	MTS	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 - Especificação: LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	147,80		0,0000	132,00	918,72
193	7,58	M3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 - Especificação: ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	97,62		0,0000	90,00	682,20
194	5,10	M3	MURETA 20X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 6,3,MM, ESTRIBOS 4,2MM C/25CM, COM CHAPISCO, EMBOÇO MASSA ÚNICA - Especificação: MURETA 20X25CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 6,3,MM, ESTRIBOS 4,2MM C/25CM, COM CHAPISCO, EMBOÇO MASSA ÚNICA	2.234,12		0,0000	2.010,00	10.251,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
195	50,28	M3	DEMOLIÇÃO DO MEIO FIO E PARTE DO PASSEIO PÚBLICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE - Especificação: DEMOLIÇÃO DO MEIO FIO E PARTE DO PASSEIO PÚBLICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE	65,99		0,0000	58,05	2.918,75
196	79,78	M3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 - Especificação: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	6,72		0,0000	6,60	526,55
197	731,74	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 - Especificação: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	3,17		0,0000	3,00	2.195,22
198	1,08	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Especificação: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	65,99		0,0000	60,00	64,80
199	1,00	UN	CAIXA HIDRÁULICA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS COM EMBOÇO E TAMPA DE CONCRETO MÓVEL - Especificação: CAIXA HIDRÁULICA, EM ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS MACIÇOS COM EMBOÇO E TAMPA DE CONCRETO MÓVEL	347,64		0,0000	317,00	317,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 **- Tenente Portela**

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
200	5,66	M3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 - Especificação: DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	104,33		0,0000	96,00	543,36
201	6,22	TON	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020... - Especificação: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020...	6,72		0,0000	6,50	40,43
202	81,48	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020.. - Especificação: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020..	3,17		0,0000	3,00	244,44
203	25,26	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) - Especificação: ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM)	235,34		0,0000	211,00	5.329,86
204	24,60	MTS	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 - Especificação: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	95,49		0,0000	85,50	2.103,30

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
205	60,71	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - Especificação: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	15,66		0,0000	15,00	910,65
206	17,68	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - Especificação: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	19,43		0,0000	19,00	335,92
207	1,04	M3	PILAR 20X20CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM - Especificação: PILAR 20X20CM, ARMAÇÃO 4X D:10MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM	3.484,16		0,0000	3.135,00	3.260,40
208	3,86	M3	VIGA 20X20CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10,0MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM - Especificação: VIGA 20X20CM - FCK 20MPA - 4 BARRAS 10,0MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM	2.886,43		0,0000	2.597,00	10.024,42
209	51,44	M2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014..... - Especificação: CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014.....	4,39		0,0000	4,20	216,05

01324865/0001-76

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 **- Tenente Portela**

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
210	51,44	M2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA 25MM, EXECUTADO EM DUAS VEZES 10+15MM . AF_12/2014 - Especificação: EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, APLICADO MANUALMENTE EM PANOS CEGOS, ESPESSURA 25MM, EXECUTADO EM DUAS VEZES 10+15MM . AF_12/2014	43,84		0,0000	38,70	1.990,73
211	51,44	M2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 - Especificação: IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	45,93		0,0000	40,50	2.083,32
212	51,44	M2	"APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA."…. - Especificação: "APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA."….	19,84		0,0000	18,00	925,92
213	3,60	M2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) (MURO AO LADO DA REMOÇÃO DA ÁRVORE) - Especificação: ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM) (MURO AO LADO DA REMOÇÃO DA ÁRVORE)	235,34		0,0000	211,00	759,60
214	548,84	M2	PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS - Especificação: PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS	26,69		0,0000	23,40	12.842,86

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 **- Tenente Portela**

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
215	1,00	UN	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE, COM 7 BARRAS PULL UP DE 1M CADA PADRÃO OFICIAL, MAIS 2 BARRAS DE PULL UP COM 1,80M CADA, 5 COLUNAS 70X70MM, PAREDES DE 2MM OU MAIS, SOLDAS REALIZADAS COM TECNOLOGIA MIG, ESTRUTURA GALVANIZADA, CORTES REALIZADOS A LASER, TODA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COR PRETO, SENDO A PINTURA NAS BARRAS CIRCULARES DE PEGADA DO TIPO MICROTEXTURIZADA PARA MELHOR GRIP DE PEGADA, PARAFUSOS GALVANIZADADOS , ALTURA DOS PILARES 2,80M - Especificação: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE, COM 7 BARRAS PULL UP DE 1M CADA PADRÃO OFICIAL, MAIS 2 BARRAS DE PULL UP COM 1,80M CADA, 5 COLUNAS 70X70MM, PAREDES DE 2MM OU MAIS, SOLDAS REALIZADAS COM TECNOLOGIA MIG, ESTRUTURA GALVANIZADA, CORTES REALIZADOS A LASER, TODA PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COR PRETO, SENDO A PINTURA NAS BARRAS CIRCULARES DE PEGADA DO TIPO MICROTEXTURIZADA PARA MELHOR GRIP DE PEGADA, PARAFUSOS GALVANIZADADOS , ALTURA DOS PILARES 2,80M	7.222,09		0,0000	6.499,00	6.499,00
216	0,25	M3	VIGA 15X30, ARMAÇÃO 4 D:12,5MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM, EXECUTADO COM FORMA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18MM, COM DESMOLDANTE - Especificação: VIGA 15X30, ARMAÇÃO 4 D:12,5MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM, EXECUTADO COM FORMA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18MM, COM DESMOLDANTE	3.138,43		0,0000	2.824,00	706,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LO
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
217	0,34	M3	PILAR 20X20CM, ARMAÇÃO 4X D:12,5MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM, EXECUTADO COM FORMA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18MM, COM DESMOLDANTE - Especificação: PILAR 20X20CM, ARMAÇÃO 4X D:12,5MM, ESTRIBOS 5MM C/15CM, EXECUTADO COM FORMA DE MADEIRA PLASTIFICADA 18MM, COM DESMOLDANTE	3.797,89		0,0000	3.417,00	1.161,78
218	6,00	MTS	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020 - Especificação: ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	71,16		0,0000	63,00	378,00
219	23,11	MTS	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - Especificação: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	13,23		0,0000	12,30	284,25
220	5,82	KG	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015.. - Especificação: ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015..	19,43		0,0000	17,00	98,94

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 **- Tenente Portela**

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
221	6,13	KG	PEITORAL, PINGADEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 25CM, PINGADEIRA NO ENTORNO (CORTE) , ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, VEDAÇÃO EM PU PRETO - Especificação: PEITORAL, PINGADEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 25CM, PINGADEIRA NO ENTORNO (CORTE) , ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII, VEDAÇÃO EM PU PRETO	143,20		0,0000	125,00	766,25
222	7,21	MTS	PINTURA DA ESTRUTURA EM CONCRETO COM 1 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR + 3 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM COR PRETO. - Especificação: PINTURA DA ESTRUTURA EM CONCRETO COM 1 DEMÃO DE FUNDO PREPARADOR + 3 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA PREMIUM COR PRETO.	24,46		0,0000	22,00	158,62
223	34,50	M2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019.. - Especificação: LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019..	1,98		0,0000	1,90	65,55
224	34,50	M2	"APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA"..... - Especificação: "APLICAÇÃO E ACABAMENTO FINAL DE MASSA FINA INDUSTRIALIZADA DE CIMENTO, CAL E AREIA PENEIRADA".....	19,84		0,0000	17,00	586,50
225	34,50	M2	LIXAMENTO E RASPAGEM SUPERFICIAL - Especificação: LIXAMENTO E RASPAGEM SUPERFICIAL	7,99		0,0000	7,90	272,55
226	34,50	M2	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021.. - Especificação: PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021..	68,69		0,0000	62,00	2.139,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
227	0,71	M2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - Especificação: PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	48,52		0,0000	44,00	31,24
228	1,00	UN	REMOÇÃO DE ÁRVORE E RAÍZES REMANESCENTES COM DIAMETRO DE 60CM - Especificação: REMOÇÃO DE ÁRVORE E RAÍZES REMANESCENTES COM DIAMETRO DE 60CM	293,02		0,0000	263,00	263,00
229	19,95	M3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017... - Especificação: DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017...	138,69		0,0000	124,00	2.473,80
230	123,79	M2	"FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO."... - Especificação: "FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAJOTA DE CONCRETO, DIMENSÕES MÍNIMAS DE 45X45CM, ESPESSURA MÍNIMA2,5CM, (DESENHO A ESCOLHA DO DEP. DE ENG, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE AREIA E CIMENTO."...	61,29		0,0000	54,90	6.796,07

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 Telefone: 55 3551-3400
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: 68/2022
Processo Licitatório: 68/2022
Data do Processo: 07/06/2022

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
231	31,32	TON	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020.... - Especificação: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020....	6,72		0,0000	6,50	203,58
232	287,28	M3XKM	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020... - Especificação: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020...	3,17		0,0000	3,12	896,31
233	16,25	M3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016.. - Especificação: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016..	833,50		0,0000	749,00	12.171,25
234	281,35	MTS	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, MOLDADO IN-LOCO, COMP 1 M, 14X12CM, CONCRETO USINADO 20MPA - Especificação: MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, MOLDADO IN-LOCO, COMP 1 M, 14X12CM, CONCRETO USINADO 20MPA	44,01		0,0000	40,00	11.254,00
235	5,00	UN	DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RAMPA PAR ACESSIBILIDADE, COM PISO TÁTIL - Especificação: DEMOLIÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RAMPA PAR ACESSIBILIDADE, COM PISO TÁTIL	448,07		0,0000	403,00	2.015,00

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA

CNPJ: 87.613.089/0001-40 **Telefone: 55 3551-3400**
Praça Tenente Portela
C.E.P.: 98500-000 - Tenente Portela

Tomada de preços
Nº.: 10/2022 - TP

Processo Administrativo: **68/2022**
Processo Licitatório: **68/2022**
Data do Processo: **07/06/2022**

Folha: 48/48

Fornecedor: **VANIZ J.G.LO-ME**
Endereço: ROD RS 150 - Bairro: SAO CAETANO
Cidade: FREDERICO WEST. UF: RS CEP: 98400-000
CNPJ: 01.324.865/0001-76 Inscrição Estadual: 049/0061133
Telefone: 55996823401 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
236	14,00	UN	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DISTANCIA, EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, COM NUMEROS GRAVADOS A LASER, FIXAÇÃO COM 4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA OU LISA - Especificação: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE DISTANCIA, EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304, COM NUMEROS GRAVADOS A LASER, FIXAÇÃO COM 4 PARAFUSOS CABEÇA SEXTAVADA OU LISA	84,40		0,0000	78,00	1.092,00
237	20,96	M2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014... - Especificação: EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014...	37,06		0,0000	35,00	733,60

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 416.419,46

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (quatrocentos e dezesseis mil quatrocentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos)

FREDERICO WEST., 29 de Junho de 2022

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

EDIVALDO J PELLEGRIN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Jorge de Souza Mendes
Eng Civil CREA/RS 69 722-D
CREA/SC 42.742-2
CPF 330 994 990-72

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA PRAÇA DO IMIGRANTE

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA-RS

ITEM	Descrição dos Serviços do Orçamento	Total		Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 6	
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1.0	REFORMA PRAÇA DO IMIGRANTE	416.419,46	100,00%	83.283,89	20,00%	70.791,30	17,00%	66.627,13	16,00%	83.283,89	20,00%	37.477,75	9,00%	74.955,50	18,00%
	SUB TOTAL	416.419,46	100,00%	83.283,89	20,00%	70.791,30	17,00%	66.627,13	16,00%	83.283,89	20,00%	37.477,75	9,00%	74.955,50	18,00%
	TOTAL ACUMULADO	416.419,46	100,00%	83.283,89	20,00%	154.075,19	37,00%	220.702,32	53,00%	303.986,21	73,00%	341.463,96	82,00%	416.419,46	100,00%

Frederico Westphalen/RS, 29 de junho de 2022.

01324865/0001-76
VANIZ J.G. LÓ
EST. CAIÇARA, S/N
INTERIOR - CEP 98400-000
FREDERICO WESTPHALEN - RS

Jorge de Souza Mendes
Eng Civil CREA/RS 69 722-D
CREA/SC 42.742-2
CPF 330 994 990-72