

**Anexo 1 – Real. Itens e Proposta Financeira**

**LOTE ÚNICO:**

Item	Especificação	Unid.	Quant	Preço Unit. Estimado	Vir. Unit. Cotado – R\$	Vir. Total- R\$
1	Serviços Técnicos Terceirizados de OUTORGA-{L.Ortolan}-, >>>Serviços de Regularização para Liberação / Licenciamento de OUTORGA de junto ao DRH/SEMA-RS, de POÇO ARTESIANO existente na localidade de <b>LINHA ORTOLAN</b> interior do Município, com Profundidade de <b>210 metros, diâmetro de 6”</b> , com vazão estimada de <b>6 m3/hora, bomba instalada a uma profundidade de 187 metros, Potência Estimada da Bomba de 8 Hp</b> , >>>Com Serviços de: Ensaio de bombeamento atendendo as normas da NBR {12212 e 12244} (+) coleta de amostra de água {após 24 horas de bombeamento} e análise físico-química e bacteriológica em laboratório {com base nas normas estabelecidas pelo DHR-RS} (+) Elaboração de relatórios técnicos {em acordo com as normas do DRH/SEMA-RS para 2.017}, Acompanhado de A.R.T. quitada..	Un	<b>1,00</b>	5.100,00		
2	Serviços Técnicos Terceirizados de OUTORGA-{L.Bonita}-, >>>Serviços de Regularização para Liberação / Licenciamento de OUTORGA de junto ao DRH/SEMA-RS, de POÇO ARTESIANO existente na localidade de <b>LAGOA BONITA</b> interior do Município, com Profundidade de <b>2256 metros, diâmetro de 6,5”</b> , com vazão estimada de <b>7,9 m3/hora, bomba instalada a uma profundidade de 160 metros, Potência Estimada da Bomba de 10 Hp</b> , >>>Com Serviços de: Ensaio de bombeamento atendendo as normas da NBR {12212 e 12244} (+) coleta de amostra de água {após 24 horas de bombeamento} e análise físico-química e bacteriológica em laboratório {com base nas normas estabelecidas pelo DHR-RS} (+) Elaboração de relatórios técnicos {em acordo com as normas do DRH/SEMA-RS para 2.017}, Acompanhado de A.R.T. quitada..	Un	<b>1</b>	5.050,00		
3	Serviços Técnicos Terceirizados de OUTORGA-{P.Socorro}-, >>>Serviços de Regularização para Liberação / Licenciamento de OUTORGA de junto ao DRH/SEMA-RS, de POÇO ARTESIANO existente na localidade de <b>PERPÉTUO SOCORRO</b> interior do Município, com Profundidade de <b>96 metros, diâmetro de 6”</b> , com vazão estimada de <b>19 m3/hora, bomba instalada a uma profundidade de 60 metros, Potência Estimada da Bomba de 11 Hp</b> , >>>Com Serviços de: Ensaio de bombeamento atendendo as normas da NBR {12212 e 12244} (+) coleta de amostra de água {após 24 horas de bombeamento} e análise físico-química e bacteriológica em laboratório {com base nas normas estabelecidas pelo DHR-RS} (+) Elaboração de relatórios técnicos {em acordo com as normas do DRH/SEMA-RS para 2.017}, Acompanhado de A.R.T. quitada..	Un	<b>1</b>	4.700,00		

**###NOTA:###** Licitação tipo “MENOR VALOR POR LOTE” pelo qual todos os Itens do Lote DEVERÃO ser COTADOS.

Local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

CARIMBO DA EMPRESA