

Processo Licitatório Nr. 191/2020 - Tomada de Preços Nr. 18/2020 - Município de Tenente Portela / RS



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b>	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> 0 Prefeitura Municipal de Tenente Portela	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 07-20 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO, SEMI-POLIDO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> 0	<b>BDI 1</b> 26,39%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PISO POLIDO EM CONCRETO ARMADO, SEMI-POLIDO</b>									<b>6.321,09</b>	
<b>1.</b>			<b>PISO POLIDO</b>					-	<b>6.321,09</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>985,75</b>	
1.1.1.	SINAPI	96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	9,44	28,53	BDI 1	36,06	340,41	RA
1.1.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	8,00	35,30	BDI 1	44,62	356,96	RA
1.1.3.	Composição	A	LASTRO DE BRITA	M3	3,02	75,55	BDI 1	95,49	288,38	RA
<b>1.2.</b>			<b>PISO EM CONCRETO ARMADO</b>					-	<b>5.335,34</b>	
1.2.1.	Composição	B	PISO EM CONCRETO USINADO 20MPA, ARMADO COM TELA 15X15CM ESPESSURA 4,2MM, SEMI-POLIDO, ESPESSURA FINAL 7CM	M2	75,50	53,79	BDI 1	67,99	5.133,25	RA
1.2.2.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	2,01	79,55	BDI 1	100,54	202,09	RA

RECURSO ↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

0  
**Local**  
  
terça-feira, 15 de setembro de 2020  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Ronei Robson Pöerch  
**CREA/CAU:** SC 128652-4  
**ART/RRT:** 0