

LOTE 1 - Ruas Bairro Santa Isabel

Processo Licitatório Nr. 131/2020 - Tomada de Preços Nr. 10/2020



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-20 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE | MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS | BDI 1 26,54% | BDI 2 21,10% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

RECURSO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|-----------------|--------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | | | | | | | | | | | 26.023,44 | |
| LOTE | | | | | | | | | | | 26.023,44 | |
| Meta | Meta | 1. | | | PAVIMENTAÇÃO RUA SANTA ISABEL - TRECHO A + TRECHO B | | | | | - | 26.023,44 | |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | Meio-Fio | | | | | - | 5.695,44 | |
| Serviço | Serviço | 1.1.1. | Composição | A | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO PRENSADO COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 142,60 | 31,56 | BDI 1 | 39,94 | 5.695,44 | RA |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | | | Calçamento com pedras irregulares de basalto | | | | | - | 20.328,00 | |
| Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO DE PEDREIRA LEGALIZADA, (separação das pedras, fornecimento e distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras) | M2 | 492,10 | 31,71 | BDI 1 | 40,13 | 19.747,97 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPH | 4741 | PÓ DE PEDRA | M3 | 4,92 | 44,86 | BDI 1 | 56,77 | 279,31 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 310,02 | 0,80 | BDI 2 | 0,97 | 300,72 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE PORTELA-RS
Local
segunda-feira, 22 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

LOTE 2 - Rua Itajaí

Processo Licitatório Nr. 131/2020 - Tomada de Preços Nr. 10/2020

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-20 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE | MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS | BDI 1 26,54% | BDI 2 21,10% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

RECURSO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|-----------------|---|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO | | | | | | | | | 52.625,22 | |
| Meta | Meta | 1. | | | PAVIMENTAÇÃO RUA ITAJAÍ | | | | | - | 52.625,22 | |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | Meio-Fio | | | | | - | 11.390,89 | |
| Serviço | Serviço | 1.1.1. | Composição | A | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO PRENSADO COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 285,20 | 31,56 | BDI 1 | 39,94 | 11.390,89 | RA |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | | | Calçamento com pedras irregulares de basalto | | | | | - | 41.234,33 | |
| Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO DE PEDREIRA LEGALIZADA, (separação das pedras, fornecimento e distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras) | M2 | 998,20 | 31,71 | BDI 1 | 40,13 | 40.057,77 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPH | 4741 | PÓ DE PEDRA | M3 | 9,98 | 44,86 | BDI 1 | 56,77 | 566,56 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 628,87 | 0,80 | BDI 2 | 0,97 | 610,00 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE PORTELA-RS
Local
segunda-feira, 22 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

[Redacted text block containing five lines of blacked-out content]

LOTE 3 - Tv Potiguara

Processo Licitatório Nr! 131/2020 - Tomada de Preços Nr. 10/2020

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO



| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-20 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE | MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS | BDI 1 26,54% | BDI 2 21,10% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

RECURSO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|-----------------|--|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | LOTE | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO LASCADAS A MÃO | | | | | | | | | 15.606,91 | |
| Meta | Meta | 1. | | | PAVIMENTAÇÃO RUA (TRAVESSA POTIGUARA) | | | | | - | 15.606,91 | |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | Meio-Fio | | | | | - | 4.205,68 | |
| Serviço | Serviço | 1.1.1. | Composição | A | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO PRENSADO COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 105,30 | 31,56 | BDI 1 | 39,94 | 4.205,68 | RA |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | | | Calçamento com pedras irregulares de basalto | | | | | - | 11.401,23 | |
| Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO DE PEDREIRA LEGALIZADA, (separação das pedras, fornecimento e distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras) | M2 | 276,00 | 31,71 | BDI 1 | 40,13 | 11.075,88 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI | 4741 | PÓ DE PEDRA | M3 | 2,76 | 44,86 | BDI 1 | 56,77 | 156,69 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 173,88 | 0,80 | BDI2 | 0,97 | 168,66 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE PORTELA-RS
Local
segunda-feira, 22 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: 0
CREA/CAU: 0
ART/RRT: 0

LOTE 4 - Rua Escoteiro Edel

Processo Licitatório Nr. 131/2020 - Tomada de Preços Nr. 10/2020

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MENU

←

→

| | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---|--|-----------------|-----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR | APELIDO DO EMPREENDIMENTO 0 Pavimentação com pedras irregulares na cidade | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 04-20 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE COM PEDRAS IRREGULARES DE | MUNICÍPIO / UF TENENTE PORTELA-RS | BDI 1 26,54% | BDI 2 21,10% | BDI 3 0,00% |

FILTRO

RECURSO

| Nível | Nível Corrigido | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|-------------|-----------------|--------|------------|--------|--|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| LOTE | | | | | | | | | | | 15.979,02 | |
| Meta | Meta | 1. | | | PAVIMENTAÇÃO RUA ESCOTEIRO EDEL DIEL | | | | | - | 15.979,02 | |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.1. | | | Meio-Fio | | | | | - | 3.834,24 | |
| Serviço | Serviço | 1.1.1. | Composição | A | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO DO TIPO Prensado COM PERFEITO ACABAMENTO, DIMENSÕES 100X12X10X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | M | 96,00 | 31,56 | BDI 1 | 39,94 | 3.834,24 | RA |
| Nível 2 | Nível 2 | 1.2. | | | Calçamento com pedras irregulares de basalto | | | | | - | 12.144,78 | |
| Serviço | Serviço | 1.2.1. | Composição | B | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO DE PEDREIRA LEGALIZADA, (separação das pedras, fornecimento e distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra varrido entre as pedras) | M2 | 294,00 | 31,71 | BDI 1 | 40,13 | 11.798,22 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.2. | SINAPI-I | 4741 | PÓ DE PEDRA | M3 | 2,94 | 44,86 | BDI 1 | 56,77 | 166,90 | RA |
| Serviço | Serviço | 1.2.3. | SINAPI | 97915 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018 | M3XKM | 185,22 | 0,80 | BDI 2 | 0,97 | 179,66 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TENENTE PORTELA-RS

Local

sábado, 27 de junho de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0