

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL
LOCAL: Avenida Caxambú- TENENTE PORTELA - RS

ÁREA PAVIMENTADA (M²): 1170,40

BDI: **26,54%**

DATA BASE DO SINAPI: SETEMBRO DE 2018 - DESONERADO					C.Unitário	
Item	SERVIÇOS	Código	Quant	Unid	com BDI	Total Item
1.0	PAVIMENTAÇÃO					59.706,02
1.1	meio fio em concreto pré fabricado com dimensões 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) instalado no local	COMPOSIÇÃO	292,00	m	37,89	11.063,88
1.2	FORNECIMENTO de pedras irregulares de basalto de pedra legalizada e MÃO DE OBRA para pavimentação com pedras irregulares de basalto (separação das pedras, distribuição do colchão de argila, assentamento das pedras e distribuição do pó de pedra)	COMPOSIÇÃO	1170,40	m²	36,66	42.906,86
1.3	pó de pedra para rejunte	4741	12,50	m³	53,77	672,13
1.4	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 30,9km)	97915	3616,54	m³xkm	1,40	5.063,15
3.0	DRENAGEM PLUVIAL					13.847,40
3.1	fornecimento e assentamento de tubo de concreto simples D:600mm, reaterro e compactação de vala, junta com argamassa	COMPOSIÇÃO	70,00	m	112,17	7.851,90
3.3	boca de lobo em alvenaria de tijolos maciços e grade móvel com barra chata 10x0,8mm	COMPOSIÇÃO	2,00	unid	2.687,94	5.375,88
3.6	fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado D:400mm, reaterro e compactação de vala, junta com argamassa	COMPOSIÇÃO	6,00	m	103,27	619,62
					TOTAL :	73.553,42

Tenente Portela, NOVENBRO de 2018

Clairton Carboni
Prefeito Municipal

RONEI ROBSON PÖERCH
Eng° Civil CREA 128652-4