

TABELA SINAPI

OBRA: INFRAESTRUTURA URBANA - CALÇAMENTO E DRENAGEM PLUVIAL

LOCAL: RUAS CRISTOVÃO COLOMBO E POTIGUARA- TENENTE PORTELA - RS

ÁREA PAVIMENTADA=498,43m<sup>2</sup>

ENCAR. SOCIAIS	48,82%
BDI:	26,54%

DATA BASE DO SINAPI: MARÇO DE 2018 - DESONERADO					Vir. Unit.	Total Item
Item	SERVIÇOS	Código	Quant	Unid	c/ BDI- R\$	(R\$)
<b>1.0 SERVIÇOS EM TERRA</b>						
1.1	Terraplanagem PREFEITURA MUNICIPAL	-	-	-		-
<b>2.0 PAVIMENTAÇÃO</b>						
2.1	meio fio em concreto moldado "in-loco" 14x30cm - junta madeira a cada 4m	94265	<b>237,45</b>	m	33,95	8.061,43
2.2	pavimentação com pedras irregulares incluso rejunte de pó de pedra	MPOSIÇÃ	<b>498,43</b>	m <sup>2</sup>	45,04	22.449,29
2.3	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT 39,3km)(1,7t/m <sup>3</sup> ) (PREFEITURA)	72884	<b>2464,24</b>	txkm	1,06	2.612,09
<b>3.0 DRENAGEM PLUVIAL</b>						
3.1	base para tubulação com pó de pedra	4741	<b>0,11</b>	m <sup>3</sup>	56,34	6,08
3.2	escavação, fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado D:600mm, reaterro e compactação manual de vala, junta com argamassa	92212	<b>6,00</b>	m	219,37	1.316,22
3.3	boca de lobo em alvenaria de tijolos maciços e grade móvel com barra chata	MPOSIÇÃ	<b>2,00</b>	unid	2.634,41	5.268,82
3.5	Escavação mecanizada para boca de lobo	96521	<b>5,88</b>	m <sup>3</sup>	37,48	220,38
					<b>TOTAL :</b>	<b>39.934,31</b>

Tenente Portela, Abril de 2018

Clairton Carboni  
Prefeito Municipal

RONEI ROBSON PÖERCH  
Eng° Civil CREA 128652-4