

**TABELA SINAPI**

**OBRA: REFORMA ESF 02**

**LOCAL: RUA POTIGUARA - TENENTE PORTELA - RS**

**Encargos Sociais 52,29%**

**B. D. I. 26,39%**

Valor para Preencher a Proposta Financeira ( Anexo 1 do edital)...

DATA BASE DO SINAPI: AGOSTO 2017		Vir. p/ Prop.Fina nc.	Código	Quant	Unid	Vir. Mater. c/ B.D.I-R\$	Vir. M.Obra c/ B.D.I- R\$	Vir. Total- Mater.- R\$	Vir. Total- M. Obra. R\$	Total Item (R\$)
<b>1.0</b>	<b>Banheiros</b>									
1.1	Revestimento Cerâmico com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm ou maior, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão.	36,5400	89171	<b>40,97</b>	m <sup>2</sup>	21,93	14,61	<b>898,47</b>	<b>598,57</b>	<b>1.497,04</b>
1.2	Lixamento manual com lixa calafate	6,4100	84123	<b>7,73</b>	m <sup>2</sup>	3,84	2,57	<b>29,68</b>	<b>19,87</b>	<b>49,55</b>
1.3	Pintura Acrílica (duas demãos) Teto	12,7800	88489	<b>4,47</b>	m <sup>2</sup>	7,67	5,11	<b>34,28</b>	<b>22,84</b>	<b>57,13</b>
1.4	Pintura a óleo duas demãos - Porta	20,4900	79464	<b>5,88</b>	m <sup>2</sup>	12,30	8,19	<b>72,32</b>	<b>48,16</b>	<b>120,48</b>
1.4	Remoção de Azulejo e Substrato e aderência em argamassa	51,3100	85406	<b>29,89</b>	m <sup>2</sup>	30,79	20,52	<b>920,31</b>	<b>613,34</b>	<b>1.533,66</b>
1.5	Retirada de Aparelhos Sanitários	20,1000	85333	<b>4,00</b>	UN	12,06	8,04	<b>48,24</b>	<b>32,16</b>	<b>80,40</b>
1.6	Bacia Sanitária (Vaso) com caixa acoplada, de louça branca	388,1200	10422	<b>2,00</b>	UN	232,87	155,25	<b>465,74</b>	<b>310,50</b>	<b>776,24</b>
1.7	Lavatório Louça cor com coluna 54x44cm	236,3100	10431	<b>2,00</b>	UN	141,78	94,53	<b>283,56</b>	<b>189,06</b>	<b>472,62</b>
1.8	Torneira cromada de mesa, 12" ou 3/4", para lavatório, padrão médio. Fornecimento e Instalação	130,0000	86915	<b>2,00</b>	UN	78,01	51,99	<b>156,02</b>	<b>103,98</b>	<b>260,00</b>
1.9	Soquete de Porcelana Base E27, para uso ao tempo para lâmpadas	10,5500	12294	<b>2,00</b>	UN	6,33	4,22	<b>12,66</b>	<b>8,44</b>	<b>21,10</b>
1.10	Lâmpada Fluorescente Espiral branca 65W, base E27 (127/220V)	107,4900	38192	<b>2,00</b>	UN	64,50	42,99	<b>129,00</b>	<b>85,98</b>	<b>214,98</b>
1.11	Tomada Média de Embutir (1 Módulo), 2P+T 10A, Incluindo suporte e PILCA - Fornecimento e Instalação.	27,7800	91996	<b>2,00</b>	UN	16,67	11,11	<b>33,34</b>	<b>22,22</b>	<b>55,56</b>
1.12	Cabo de Cobre Flexível Isolado, 2,5mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750V, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalação.	2,5700	91926	<b>12,65</b>	m	1,54	1,03	<b>19,48</b>	<b>13,03</b>	<b>32,51</b>





10.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, CONTRAMARCO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	962.9400	90842	1,00	m <sup>2</sup>	577,77	385,17	577,77	385,17	962,94
10.2	Pintura a óleo duas demãos - Porta de madeira	20.4900	79464	11,76	m <sup>2</sup>	12,30	8,19	144,65	96,31	240,96
10.3	Retirada de Aparelhos Sanitários	18.6000	85333	1,00	UN	11,16	7,44	11,16	7,44	18,60
10.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	12.7900	74064/00 2	8,40	m <sup>2</sup>	7,67	5,12	64,43	43,01	107,44
10.5	PINTURA ESMALTE BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	26.3100	73924/00 1	8,40	m <sup>2</sup>	15,79	10,52	132,64	88,37	221,00
10.6	Retirada de Aparelhos Sanitários	20.1000	85333	2,00	UN	12,06	8,04	24,12	16,08	40,20
10.7	Bacia Sanitária (Vaso) com caixa acoplada, de louça branca	388.1200	10422	1,00	UN	232,87	155,25	232,87	155,25	388,12
10.8	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	93.0200	90831	1,00	UN	55,81	37,21	55,81	37,21	93,02
10.9	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	10.4500	89710	2,00	UN	6,27	4,18	12,54	8,36	20,90
								16.429,83	10.952,65	27.382,47

Tenente Portela, Agosto de 2.017

Local e Data...

> Carimbo da Empresa <

Assinat. Resp. Técnico da Empresa

Assinat. Respons. Legal da Empresa