

> Anexo 1 - Prop. Financeira { valores extraídos da Planilha Orçamentária, da divisão do Valor Total do Item pela sua quantidade} <<

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Projetado	Vlr. Unit.Extraído da Pla Orçament	Valor Total-R\$
1	1.0 - Locação da Obra	m3	160,23	5,5106		
2	Demolições Necessárias Cfe. Proj. Técnico-{M3}	m3	14,00	74,7344		
3	Escavação Manual Valas	m3	12,60	65,8492		
4	Sapatas Isoladas Tpo Cálice	Un	8,00	636,5632		
5	Viga Baldrame Concr. Armado-{M3}-{fck20Mpa}-{Dimens.Cfe.Projeto Técnico }..	m3	4,47	1.591,5914		
6	Impermeab. de Vigas Baldrame	m3	57,36	10,0227		
7	Alvenaria de Regularização	M2	24,80	135,5027		
8	Aterro Interno Compactado Manual	m3	48,07	58,2532		
9	Pilares Concr.Armado Usinado-{M3}-{fck20Mpa}-Bombeado e Adensado...	m3	2,31	404,448		
10	Viga Amarr. Super. Concr.Armad.Usin.{fck20Mpa}-{Tp.1}-Bombeado e Adensado.. { M3}	m3	1,16	404,448		
11	Armação Viga Amaraç. Pilares p/ 1m3 Concr	m3	3,47	589,761		
12	Vigas Tipo 2 -{M3}-{15x40cm}-	m3	2,98	1.473,8338		
13	Laje Pre.M Beta 20p/3,5Kn/M2-Incl.Vigot.Arm.Neg.Cap.3Cm- Concr.20Mpa - {Completa}.	M2	160,23	125,8971		
14	Laje Pre Mold. p/ Aba-{Beta 11}-{Compl.}-{M2}-	M2	27,28	83,0382		
15	Formas p. Pilares e Vigas Amaração	M2	67,10	75,0757		
16	Alvenar.Tij.Fur.c/Argam.(9x14x25)>Assent.Tij.Deitado	M2	321,84	122,5477		
17	Vergas e Contraver. Concr. Armado	m3	0,37	404,448		
18	Chapisco Externo 1:3	M2	290,62	5,8013		
19	Chapisco Inter.Aplic.c/Colher 1:3	M2	430,62	3,3493		
20	Emboço Interno 1:2;8	M2	430,62	15,0025		
21	Emboço Exter.Incl. Horta e Jardim 1:2;8	M2	290,62	44,8432		
22	Pint.>Pint. em Latex Acril.Prem.2 demãos Par.Intern	M2	721,24	12,2977		
23	Pintura em Selador Acril.(1 demão)-(Int.Extern)-{M2}-	M2	721,24	2,3003		
24	Pintura Esml.Brilho-{2 demãos}-{Esqu.Madei}-{ M2}-	M2	11,34	25,7709		
25	Janela Alumínio Correr 4 Folh. c/ Vidro-{M2}-	M2	18,00	715,3421		
26	Grade Ferro em Barra Chata 3/16" - {M2}-	M2	18,00	275,3659		
27	Porta Mader.Nucl.Sólid.-{90x210}-{Completo}-{Unid.}-	Un	3,00	442,4282		
28	Instal.Tesoura-{Inteira e Meia)- {Mader.}-{Unid.}-	Un	21,00	301,4402		
29	Trama de Mader.Comp.p/Terças p/ Telh.-{M2}-	M2	150,67	13,0182		
30	Telha Alumínio Ondulada-E=0,5mm -{M2}-	M2	150,67	34,9468		
31	Calha em Aço Galvan. Nr. 24 c/ Saída Cano PVC-{M2}-	M2	24,50	41,4686		

>.Carimbo da Empresa <<

Assinat. Resp. Legal da Empresa

Estado do Rio Grande do Sul - Município de Tenente Portela- 87613089/0001-40**Processo Licitatório Nr. 87/2017 - Tomada de Preços Nr. 02/2017**

32	Rufo Chapa Aço Galv.Nr.24-Corte 25cm- {M2}-	M2	61,90	34,0242		
33	Impermeab. Superf. c/Manta Asfal. Proteg.c/F.Alum.-{M2}-	M2	27,28	85,8946		
34	Cabo 10,0 mm2 - { Mts }-	Mts	45,00	9,2012		
35	Ponto Tomada c/ Inter.Sim.{c/ Cabos e sem Lamp.}-{Unid.}-	Un	3,00	169,805		
36	Ponto Tomada Simp.{2p+T}-{Compl}-{com Cabos}-{Unid.}-	Un	21,00	159,3525		
37	Luminar.Tpo.Calha S.por-c/Reat.P.Rap.+ Lamp.Fluor.2x2x36W- (Completa)	Un	18,00	236,9686		
38	Quadro de Disjuntores- {Cfe. Projeto Técnico}-	Un	1,00	103,1595		
39	Eletroduto PVC Flexível 1" - { Mts. }	Mts	222,24	8,2154		
40	Haste Aterram. da Rede c:3m - D:5/8"- {Unid.}-	Un	1,00	62,4493		
41	Disjuntor Monopolar 15A - {Unid.}-	Un	5,00	14,6992		
42	Disjuntor Monopolar 50A - {Unid.}-	Un	1,00	22,8892		
43	Disjuntor Diferenc. Resid. Bipolar-{DR}- 50A-{Unid.}-	Un	1,00	143,9582		
44	Lastro de Brita > Espessura de 5 Cm...	m3	9,31	101,0488		
45	Contrapiso Concreto Simpl. Espess. 7cm - 20Mpa	m3	13,04	668,4135		
46	Piso Cerâmico-{p/Obras}-{Pei.IV}-{Mater.}-{M2}}-(+) Argamassa (+) Rejunte....	M2	149,13	46,4357		
			Total			

####NOTA >> Esta Proposta Financeira DEVERÁ acompanhar a Planilha Orçamentária e a Planilha Cron. F. Financeiro no Envelope 2..

local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

> Carimbo da Empresa <

>.Carimbo da Empresa <<

Assinat. Resp. Legal da Empresa