

>>Anexo 1 - Proposta Financeira -{Deverá Acompanhar a Planilha Orçamentária e C. F.

Financeiro no Envelope Proposta }

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	(1) Vlr. Unit.	Vlr. Total R\$
1	Placa de Obra c/ Suporte e Serv. Fixação	M2	2,50	265,32		
2	Locação da obra	M2	727,50	5,52		
3	Escavação Manual Valas	m3	101,97	67,49		
4	Reaterro Apiol.Manual. Fundações	m3	61,58	51,1799		
5	Aterro Compact.Manual.S.Piso/Nivel.Piso	m3	248,88	59,71		
6	Sapatas Isoladas -"Tipo Cálice"- Sem Estacas-{Cfe.Projeto Arquitetônico}..	Un	10,00	1.618,98		
7	Sapatas Isoladas "Tpo Cálice"- Sobre Estacas-{Cfe. Projeto Arquitetônico}..	Un	12,00	1.864,56		
8	Nivelamento c/ Tijolos Maciços-{Cfe.Proj.Arquitetônico}	M2	35,92	135,87		
9	Vigas Baldrame Pré Moldadas-{c/Seção cfe Projeto Arquitetônico} - { M3}	m3	5,41	1.574,8595		
10	Estacas Escav.Mecanic.{Broca}-{Mts}-{c/Diâmetro e Armação Cfe. Projeto Arquitetônico }...	Mts	168,00	55,90		
11	Armação nas Estacas c/ Aço Cfe.Projeto-{Mts}-{c/barras e estribos cfe. Projeto Arquitetônico}..	Mts	78,00	34,23		
12	Chapisco Inter.Aplic.c/Colher 1:3	M2	35,92	3,89		
13	Pilares Pré-Moldados Concr.Arm.-{ M3}- { c/Compr. 1 } {M3}-{{c/ Coprimento e Seção Cfe. Projeto Arquitetônico }..	m3	11,28	1.911,3697		
14	Pilares Pré-Moldados Concr.Arm.-{ M3}- { c/Compr. 2 } {M3}-{{c/ Coprimento e Seção Cfe. Projeto Arquitetônico }..	m3	3,11	1.911,3698		
15	Pilares Pré-Moldados Concr.Arm.-{ M3}- { c/Compr. 3 } {M3}-{{com:: Coprimento e Seção Cfe. Projeto Arquitetônico }..	m3	1,73	1.911,3699		
16	Vigas Intermid. Concr. Pré-Mold.{ - { M3 } }com Seção cfe. Projeto Arquitetônico}..	m3	4,64	1.833,8599		
17	Vigas Coroam.Concr.Pré-Moldado-{M3}-{ com Seção cfe. Projeto Arquitetônico}..	m3	4,64	1.833,8599		
18	Tesouras Concr.Armado Pré-Fabric.{M3}-{Seção e Vão Cfe., Projeto Arquitetônico}..	m3	10,64	2.154,4201		
19	Telhas Trapez.Aluzinc-{e=0,50-Nr.26}-{M2}-{com Acess.Cumeeira}- } Cfe. Projeto Arquitetônico..	M2	827,33	49,60		
20	Contravento com cabos Aço 3/8" - { Kg }..	KG	184,42	5,01		
21	Atirantamento Vergalhão 2x12,5mm- (CA-50)- { Kg }..	KG	235,94	4,23		
22	Tercas "U" - Enrij.Ch.Aço e:3,00mm-{Mts}-{com Dimensões cfe Projeto Arquitetônico}...	Mts	744,00	32,48		
23	Lastro de Brita { e=4 cm}- { M3 }-..	m3	28,44	87,5601		
24	Piso Concr.20 Mpa Usin.{Esp.7cm}-{Polido}-{M2}-{ com Juntas e pilares cfe. Projeto Arquitetônico}...	M2	727,50	53,92		
25	Armação Tela Sold.de4,2mm - 15x15cm -{ M2}- {{ com Montagem Cfe. Projeto Arquitetônico}...	M2	727,50	11,80		
26	Luminarias-{Calhas S.por}-{c/reator}-{2x40W}-{c/tela Prot.}-{{ com Instalação cfe. Projeto Arquitetônico}..	Un	24,00	113,99		
27	Quadro de Distrib. em Ch.Metal.p/ 3 Disjuntores	Un	1,00	62,49		
28	Fio Sólido de 2,5mm2 - {Mts}- c/ Instalação Cfe. Projeto Arquitetônico	Mts	414,60	3,44		
29	Cabo Cobre Isol.{Pvc 450/750V-6mm2}-{A.Chama}-{Mts}- {{ com Instalação cfe Projeto Arquitetônico}..	Mts	112,80	5,79		
30	Eletroduto Felx.Reforç.25mm-{Mts}- { com Instal. cfe. Projeto Arquitetônico}..	Mts	223,04	6,28		

> Carimbo da Empresa <

Assinat. Resp. Legal da Empresa

31	Disjuntor Monof. 20A-2KA-220V- {Unid}-{ com Instalação cfe. Proj. Arquitetônico}..	Un	3,00	15,29		
32	Guarda - Corpo em Tubo Aço Galv. 1.1/2"-{M2}-{com Instal. cfe. Proj. Arquitetônico}..	M2	11,04	330,4103		
33	Goleira Tubo Aço Galv. 3" x 3,35mm + Redes-{com Instal. Cfe. Projeto Arquitetônico}..	Un	1,00	2.686,53		
34	Rede Voley + Estrut.Tub.Aço Galv.3" x3,35mm-{com Instal. Cfe. Projeto Arquitetônico}..	Un	1,00	1.630,96		
35	Rede Polietil.100% virgem-Malha 10x10cm-fio 4mm { com Fabricação e Instal. cfe. Proj. Arquitet. }..	M2	408,00	5,88		
36	Estrutura Tabela p/ Baskete Compl. {PAR}-{com Instal. Cfe. Proj. Arquitet.}-	Pares	1,00	2.817,93		
37	Calha-{15x20}-Aço Galv.24-{35cm}-{ Mts}-{com Instal. e Fabr Cfe. Proj. Arquitet.}-	Mts	6,68	41,4102		
38	Tubul. PVC 100mm p/Água Pluv. + Acess. { com Instal. Cfe. Proj. Arquitet. }	Mts	7,50	27,20		
39	Luminar.Emerg. Compacta-LEDs-{p/2 Hrs}- {{ com Instal. Cfe. Projeto Arquitet. }	Un	4,00	49,17		
40	Extintor Incend.{P.Quim.}-{4Kg}-{+ placas}-{ com Instal. Cfe Projeto Arquitet. }..	Un	3,00	204,25		
41	Placa Sinaliz. Fotolum. Ch.Galv.18-30x15cm-{Saída}- {{ com Instal. Cfe Proj. Arquitet.}-	M2	0,05	263,40		
42	Pintura Acrílica Demarc.Quadra Voley e=5cm-{Mts}- {{com Execução cfe. Proj. Arquit.}-	Mts	76,60	11,1899		
43	Pint. Acril. Demarc. Quadra Futeb. e Bask.=5cm-{ com Execução cfe. Proj. Arquit.}-	Mts	207,07	11,19		
44	Pint.Acril.Demarc.Quadra-Baskete-{3demão}-{M2}-{ com Execução cfe. Proj. Arquitet.}-	M2	10,18	14,0305		
			Total			

NOTA: No Quadro 1 (Valor Unitário) DEVERÁ ser INCLUÍDO o Valor EXTRAÍDO da Planilha Orçamentária (da divisão do valor total do item pela quantidade do item), conforme ""Orientado"" na Planilha Orçamentária LIVRE em anexo a Publicação no site do Município..

local e data

Assinat. Resp. Legal da Empresa

> Carimbo da Empresa <

> Carimbo da Empresa <

Assinat. Resp. Legal da Empresa