

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO INFRA - ESTRUTURA URBANA									
EMPREENHIMENTO: Infra - Estrutura Urbana				MODALIDADE: Pavimentação		Partes das Ruas POTIGUARA e BARÃO DO RIO BRANCO			
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias/ Revestimento Polidétrico									
									24,00%
Item	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unid.	Quantida des	Vlr. MATERIAL	Vlr. M. OBRA	Total - MATERIAL c/ BDI	Total - M. Obra c/ BDI	Vlr. TOTAL do ITEM-R\$	TOTAL GRUPO - R\$
1.0	TRABALHOS EM TERRA								
1.1	Terraplenagem, corte e transporte	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
2.0	PAVIMENTAÇÃO (material e mão de obra)								54.388,97
2.1	meio fio em concreto moldado no local 15x30cm rejuntado com arg.	m	309,00	26,68	6,95	10.222,71	2.662,96	12.885,67	
2.2	fornecimento e assentamento de pedras irregulares de basalto	m²	1.502,00	9,50	11,50	17.693,56	21.418,52	39.112,08	
2.3	rejunte calçamento com pó de pedra	m³	30,04	26,50	14,90	987,11	555,02	1.542,13	
2.4	colchão de argila para assentamento das pedras, com transporte	m³	225,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
3.4	Reaterro compactado manual e mecanicamente	m³	30,72	4,46	17,83	169,89	679,19	849,09	
3.0	DRENAGEM								13.568,49
3.1	Boca de lobo em alvenaria com grade(malha) barra 16mm e dobradiça[1x1	unid	6,00	396,67	170,00	2.951,22	1.264,80	4.216,02	
3.2	assentamento e fornecimento Tubo de concreto simples premoldado D=60	m	81,00	58,67	15,00	5.892,81	1.506,60	7.399,41	
3.3	assentamento e fornecimento Tubo de concreto armado premoldado D=40	m	20,00	60,48	12,00	1.499,90	297,60	1.797,50	
3.4	escavação mecanica de valas	m³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
3.5	compactação mecanica	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PREFEITURA
3.6	base para tubulação	m²	3,03	26,50	14,90	99,57	55,98	155,55	
						39.516,79	28.440,68	67.957,46	67.957,46

Tenente Portela, 13 de fevereiro de 2015

Ronei Robson Pöerch
Eng.º Civil - CREA 128652-4

Elido João Balestrin
Prefeito Municipal