

-REMOÇÃO DAS CALHAS EXISTENTES.
-MANTER OS TUBOS DE VENTILAÇÃO DOS BANHEIROS

REMOÇÃO DAS TESOURAS E ENTREGA JUNTO A
SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS

TELHADO A SER REMOVIDO E ENTREGUE JUNTO
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LAVAÇÃO COM JATO DE ÁGUA, DETERGENTE E ESCOVA;
- APÓS SECAGEM, PINTURA COM PISTOLA EM DUAS DEMÃOS COM
SECAGEM ENTRE DEMÃOS DE 48H, COR TELHA DE BARRO,
ESPECIAL PARA TELHADOS, ACABAMENTO BRILHANTE.

OBS: É DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA O CUIDADO PARA A
TINTA NÃO MANCHAR OU INTERFERIR NA PINTURA DAS
EDIFICAÇÕES VIZINHAS OU DA MESMA EDIFICAÇÃO.



DEMOLIÇÃO E DESCARTE DO GESSO

REMOÇÃO DO GUARDA CORPO,
BATENTES E VISTAS,
FECHAMENTO DO VÃO
CONFORME PROJETO

REMOÇÃO DO GUARDA CORPO

SISTEMA DE PPCI DEVERÁ SER TODO
MANTIDO EM FUNCIONAMENTO

REMOÇÃO DO GUARDA CORPO
EXISTENTE EM AMBOS OS
LADOS DO PALCO

REMOÇÃO DAS CADEIRAS,
ENTREGAR JUNTO A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ENGENHARIA

PREFEITURA MUNICIPAL TENENTE PORTELA	
REFORMA DO CENTRO CULTURAL	
Localização: PRAÇA TENENTE PAIVA	DATA: Janeiro/2020
PROJETO DE REMOÇÃO DO TELHADO E GESSO DOS FUNDOS E PINTURA DO TELHADO FRONTAL	
	REGISTRO CREA: 128652-4
	ESCALA: PRANCHA: 2/14
Resp. Técnico	Proprietário