



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR 0 Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico da Av. Itapiranga, Rua Tamoio e Arthur Ambros			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico da Av. Itapiranga, Rua Tamoio e Arthur Ambros	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 25,59%	BDI 2 17,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento asfáltico da Av. Itapiranga, Rua Tamoio e Arthur Ambros									518.871,16	
1.			AVENIDA ITAPIRANGA					-	518.871,16	
1.1.			Serviços Preliminares					-	16.470,47	
1.1.0.1.	Composição	09	LIMPEZA DE PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO E E REMOÇÃO DE VEGETAÇÕES E RESÍDUOS MANUALMENTE	M2	11.054,01	1,19	BDI 1	1,49	16.470,47	RA
1.2.			Pavimentação					-	490.647,37	
1.2.1.			Camada de rolamento					-	485.391,49	
1.2.1.1.	Composição	06	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C.	M2	10.680,41	2,31	BDI 1	2,90	30.973,19	RA
1.2.1.2.	Composição	02	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSIVE TRANSPORTE REFAP/USINA	M3	320,41	529,01	BDI 1	664,38	212.874,00	RA
1.2.1.3.	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.784,65	1,68	BDI 1	2,11	10.095,61	RA
1.2.1.4.	Composição	07	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)	T	43,14	4.582,00	BDI 2	5.365,06	231.448,69	RA
1.2.2.			Ensaio					-	5.255,88	
1.2.2.1.	Composição	10	ENSAIO DE BANDEJA- LIGANTE PINTURA- ENSAIO- LAUDO- ART	UNID	4,00	112,34	BDI 1	141,09	564,36	RA
1.2.2.2.	Composição	11	ENSAIO MARSHALL - MISTURA BETUMINOSA A QUENTE - ENSAIO - LAUDO - ART	UNID	12,00	198,96	BDI 1	249,87	2.998,44	RA
1.2.2.3.	Composição	12	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E ESPESSURA FINAL DA MISTURA ASFÁLTICA - ENSAIO - LAUDO - ART	UNID	12,00	112,34	BDI 1	141,09	1.693,08	RA
1.3.			Passoio Público					-	1.118,52	
1.3.0.1.	Composição	03	RAMPA DE ACESSO	UNIDADE	2,00	445,31	BDI 1	559,26	1.118,52	RA
1.4.			Sinalização					-	10.634,80	
1.4.0.1.	Composição	04	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	UNID	6,00	380,66	BDI 1	478,07	2.868,42	RA
1.4.0.2.	Composição	05	PLACA ESMALTADA PARE , COM TUBO EM AÇO GALVANIZADO	UNID	6,00	359,78	BDI 1	451,85	2.711,10	RA
1.4.0.3.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	42,68	22,20	BDI 1	27,88	1.189,92	RA
1.4.0.4.	Composição	08	PINTURA COM EQUIPAMENTO DEMARCADOR DE FAIXAS DE TRAFEGO - TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL VIÁRIA - LARGURA 10CM	M2	13,95	14,38	BDI 1	18,06	251,94	RA
1.4.0.5.	SICRO	5219643	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID	37,00	77,76	BDI 1	97,66	3.613,42	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Tenente Portela - RS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento asfáltico da Av. Itapiranga, Rua Tamoio e Arthur Ambros			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 10-23 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento asfáltico da Av. Itapiranga, Rua Tamoio e Arthur Ambros	MUNICÍPIO / UF Tenente Portela - RS	BDI 1 25,59%	BDI 2 17,09%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento asfáltico da Av. Itapiranga, Rua Tamoio e Arthur Ambros									518.871,16
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Tenente Portela - RS
Local

terça-feira, 5 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: Eliandro Tiecker
CREA/CAU: RS 180283
ART/RRT: 12899285

RECURSO
←